



Szczegół ułożenia przykanalika z wylotem do rowu.



Szczegół ułożenia przykanalika z wylotem do kanalizacji deszczowej.



- MATERIAŁY:
- RUROCIĄGI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- GRAWITACYJNEJ WYKONAĆ Z RUR KIELICHOWYCH
- PP SN8 DWUWARSTWOWYCH.
- UWAGA:
1. MINIMALNE PRZYKRYCIE RUROCIĄGU WYNOSI 1,2m. W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI SPEŁNIENIA WARUNKI MINIMALNEGO PRZYKRYCIA NAD RUROCIĄGIEM NALEŻY WYKONAĆ KONSTRUKCJĘ ODCIĄŻAJĄCĄ RUROCIĄG.
 2. RUROCIĄG UKŁADANY W STREFIE PRZEMARZANIA OBSPAĆ KERAMZYTEM ZABEZPIECZONYM PRZED ZAWILGOCENIEM.
 3. WPUSTY KANALIZACYJNE Ø0,5 Z OSADNIKIEM 0,95m WYPOSAŻONE W PIERŚCIE NIE ODCIĄŻAJĄCE ORAZ KRATKĘ ŻELIWNĄ KLASY D400.
 4. RZĘDNE WPUSTÓW DOSTOSOWAĆ DO PROJEKTOWANYCH RZĘDNYCH NIWELETY DROGI.

PROJEKT	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3509W na odcinku Gulin - Wsola - Wojciechów.		
ADRES	Droga Powiatowa Nr 3509W		
FAZA	Projekt Wykonawczy		
INWESTOR	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24, 26-600 Radom		
WYKONAWCA DOKUMENTACJI	<div><div>Pracownia Projektowa "RoadWay" ul. Klimontowska 15b 04-672 Warszawa tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83</div></div>		
TYTUŁ RYSUNKU	SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA PRZYKANALIKÓW		
PROJEKTANT	mgr inż. Maria Gładysz upr. nr MAZ/0391/POOS/13	Podpis	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marek Filipiuk upr. nr MAZ/0221/POOS/11	Podpis	
Skala 1:100/500	Rewizja: 0	Data 22.02.2018	Numer rysunku: KD2