




PRZEKRÓJ NORMALNY
RÓW KRYTY PRZY PRZYSTANKU
AUTOBUSOWYM
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY



WIDOK Z BOKU
NA OBRUKOWANE SKARPY WYLOTU



Warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej (szarej) gr. 8 cm
Podsyпка cem. piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
Zasyпка - pospółka o frakcji 0-32 mm
Rura karbowana PEHD Ø 40 cm
Podsyпка - żwir o frakcji 0-20 mm gr. 15 cm
Grunt rodzimy

UWAGI

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi
- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach.
Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.
Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem, a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - Prawo budowlane;
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego P.K.N.)
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót.
- Projekt chroniony prawem autorskim.

UWAGI

- Przycięcie rury do skarpy należy wykonać na budowie po montażu
- Zagęszczenie wokół rury powinno być wykonane odpowiednim sprzętem, tak aby uzyskać wskaźnik zagęszczenia 0,98 wg Proctora

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		REWITAL PROJEKT DANIEL BZOWSKI ul. Wileńska 29/8, 56-400 Oleśnica; NIP: 753-207-60-88 e-mail: d.bzowski@wp.pl tel. 604 561 233
INWESTOR	Powiat Radomski, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 - PZDP w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom NIP: 9482604208	
TEMAT INWESTYCJI	Przebudowa drogi powiatowej 3553W - budowa chodnika	
ZADANIE	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 3553W granica województwa - Jasieniec Iżdecki Górny - Pastwiska	
RYSunEK	Przekroje - rów kryty	
SKALA	DATA: grudzień 2018r.	BRANŻA DR STADIUM PW NR RYSUNKU KD5
Projekt chroniony prawem autorskim		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
BRANŻA DROGOWA		
PROJEKTANT	mgr inż. ROBERT RYBKA	
OPR./NADZ.	mgr inż. DANIEL BZOWSKI	