



szer. jezdni zjazdu indywidualnego
L=<wg. tab. zjazdów>



Nawierzchnia z AC 11S 50/70 gr. 4 cm
AC 11W 50/70 gr. 3 cm
20 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
10 cm warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa

A--A



LEGENDA

- Nawierzchnia z AC 11S 50/70 gr. 4 cm
- Nawierzchnia z AC 11S 50/70 gr. 4 cm
- Krawężnik betonowy wibroprasowany 20x30x100cm
- Obrzeża betonowe 8x30cm
- Ława betonowa pod krawężnikowa z bet. C12/ 15 (B15)

Parametry L, H dla każdego zjazdu
indywidualnie określa tabela zjazdów
indywidualnych

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH	AZ - PRO		
	Tomaszów Maz. 97-200 ul. Spalska 112		
OBIEKT ADRES	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3547W II/za - Antoniów wraz z budową ścieżki rowerowej.		
TREŚĆ	PRZEKROJ NORMALNY - ZIAZD INDYWIDUALNY		
	W ŚCIEŻCE ROWEROWEJ		
OPRACOWANIE WYKONALI	Inż. i nazwisko, zakres opracowania	Nr ewid. upr. bud.	Podpis
	mgr inż. Bohdan Przyjemski	115/99/WŁ	
	inż. Wiesław Jeziorski	Asystent proj.	
	mgr inż. Paweł Łańkiewicz	SWK/0048/POOD/13	
Skala: 1:50		Data: 02.2017	Nr rys Z3