

5cm warstwa scieralna z BA AC11S
7cm warstwa wiążąca z BA AC16W
30cm podbudowa CS
(istniejące podłoże gruntowe wzmocnione mieszanka CS wg Specyfikacji technicznej

Krawężnik bet.15x30cm na ławie betonowej z oporem



krawężnik betonowy C25/30 15x25cm
podsypka cem.–piaskowa gr 5 cm po zagęszcz.
fundamnet betonowy C12/15

Obrzeże chodnikowe bet.On 8x30cm na podsypce z piasku

obrzeże betonowe C25/30 8x30cm
podsypka cem.–piaskowa gr 3 cm po zagęszcz.

Szczegół wpustu deszczowego umieszczonego przy krawężniku



Kostka betonowa 6x10x20 na podsypce cementowo–piaskowej

Krawężnik betonowy 20x30 na ławie betonowej C12/15

Krata wpustowa typu ciężkiego

A - A



krawężnik betonowy C25/30 20x30cm
podsypka cem.–piaskowa gr 5 cm po zagęszcz.
fundamnet betonowy C12/15

6cm betonowa kostka brukowa
3cm podsypka cem.–piaskowa
15cm ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=5MPa

Umocnienie rowów płytami ażurowymi



płyty ażurowe 60x40x8cm
podsypka piaskowa gr.10cm

Szczegół odkrycia krawężnika w obrębie styku zjazdu indywidualnego z jezdnią drogi powiatowej



Szczegół ścieku żelbetowego



żelbetowy ściek
podsypka cem. –piaskowa 1:4 gr. 5cm po zagęszcz.
fundament betonowy beton C12/15 gr. 15 cm

B - B



Krawężnik betonowy 20x30cm
ława betonowa C12/15
Wpust uliczny żeliwny przejazdowy – – typ ciężki
Pierścień żelbetowy ø 62 cm
Płyta żelbetowa ø 62 cm
Kręgi betonowe ø 50 cm z betonu zwirowego, wysokości 30 lub 50 cm

Krawężnik bet.20x30cm na ławie betonowej z oporem



krawężnik betonowy C25/30 20x30cm
podsypka cem.–piaskowa gr 5 cm po zagęszcz.
fundamnet betonowy C12/15

Szczegół standordowego odkrycia krawężnika



Ściek betonowy krawędziowy prefabrykowany



Ściek krawędziowy prefabrykat
podsypka cem. –piaskowa 1:4 gr. 5cm po zagęszcz.
fundament betonowy beton C12/15 gr. 15 cm

Ściek betonowy krawędziowy prefabrykowany przykryty w zjeździe



Konstrukcja zjazdu — Konstrukcja zjazdu

2xŚciek krawędziowy prefabrykat
podsypka cem. –piaskowa 1:4 gr. 5cm po zagęszcz.
fundament betonowy beton C12/15 gr. 15 cm

Inwestor/Zamawiający:

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W RADOMIU
ul. Graniczna 24 26-600 Radom
tel./fax (+48) 365 58 01
email: pzd@spradom.eu

Wykonawca:

VEGMAR JAKUB KRAWCZYK
ul. Konarskiego 12A
05-500 Piaseczno
tel./fax (+48) 811 82 42,
tel. kom. (+48) 602 139 935

Nazwa opracowania:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3526 W Piskomica - DK nr 12 na odc. długości ok. 0,67 km

Funkcja, imię, nazwisko / nr upr. bud.:	Podpis:
Projektant: *mgr inż. Jakub Krawczyk* upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr MAZ/0333/POOD/08	
Sprawdzający: *mgr inż. Wioletta Rusek* upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr MAZ/0356/POOD/08	
Opracowujący:	
Fazaopracowania: *PROJEKT WYKONAWCZY*	Data: *14.11.2014r.*

Tytuł rysunku: *Szczegóły konstrukcyjne*

Skala:	Nr rysunku:	Nr rysunku:	Nr arkusza:
1:20	*100-049*	*6*	*1/3*

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 Lutego 1994 r.