

LEGENDA

1. *Nawierzchnia z AC 11S 50/70 gr. 4 cm, AC 11W 50/70 gr. 4 cm, kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20 cm i piasku średnioziarnistego gr. 10 cm*
2. *Pobocze utwardzone z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10 cm*
3. *Korytko ściekowe betonowe 50x50x15 cm na ławie betonowej B20 (C16/20)*

Parametry B, L, H dla każdego zjazdu indywidualnie określa tabela zjazdów indywidualnych

A--A



Uwaga

Występowanie ścieku betonowego po stronie lewej i prawej zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz niweletą.

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH	AZ - PRO Tomaszów Maz. 97-200 ul. Spalska 112		
OBIEKT ADRES	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3544W WALENTYNÓW - TOMASZÓW		
TREŚĆ	PRZEKRÓJ NORMALNY - zjazd indywidualny z AC w ciągu ścieku betonowego		
	Imię i nazwisko, zakres opracowania	Nr ewid. upr. bud.	Podpis
OPRACOWANIE WYKONALI	inż. Piotr Fijałkowski	Asystent proj.	
	mgr inż. Dariusz Kamocki	Asystent proj.	
	PROJEKTANT mgr inż. Bohdan Przyjemski	115/99/WŁ	
Skala: 1:50	Data: 12.2012	Nr rys Z4	