Projekt nr ....

Załacznik nr ....

Obliczenie robót ziemnych droga powiatowa nr 3566 Konary - Mniszek

Wykonał ....

data ....

Nr przekrojów /pikietaż/	Powierzchnia w m² – Przekrojów – Wykop	Powierzchnia w m² – Przekrojów – Nasyp	Powierzchnia w m² – Średnie – Wykop	Powierzchnia w m² – Średnie – Nasyp	odległości między przekroja-mi w mb	Objętość w m³ – Wykop	Objętość w m³ – Nasyp	Roboty poprzeczne m³	Roboty podłużne – Różnice objętości m³ – Wykop	Roboty podłużne – Różnice objętości m³ – Nasyp	Roboty podłużne – Sumy objętości m³ – Wykop	Roboty podłużne – Sumy objętości m³ – Nasyp	Uwagi
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	
0+000	0	0	0,315	0,576	23,5	7,403	13,536	7,403		6,133		6,133	
0+023,5	0,63	1,151	0,619	0,825	30,2	18,694	24,915	18,694		6,221		12,354	
0+053.70	0,608	0,499	0,626	0,495	31,95	20,001	15,815	15,815	4,186			8,186	
0+085.56	0,644	0,49	0,898	0,521	32,95	29,589	17,167	17,167	12,422		4,236		
0+118.60	1,152	0,551	0,867	0,594	30,6	26,530	18,176	18,176	8,354		12,59		
0+149.20	0,581	0,636	0,499	0,567	29,2	14,571	16,556	14,571		1,985	10,605		
0+187.40	0,416	0,497	0,589	0,440	21,6	12,722	9,504	9,504	3,218		13,823		
0+200.00	0,761	0,383	0,786	0,317	31,6	24,838	10,017	10,017	14,821		28,644		
0+231.60	0,811	0,25	0,793	0,428	28,3	22,442	12,112	12,112	10,33		38,974		
0+259.90	0,774	0,606	0,638	0,640	30,7	19,587	19,648	19,587		0,061	38,913		
0+290.60	0,502	0,673	0,757	0,635	26,7	20,212	16,955	16,955	3,255		42,168		
0+317.30	1,012	0,597	1,021	0,597	36,9	37,675	22,029	22,029	15,646		57,814		
0+354.20	1,03	0,597	1,189	0,376	29,4	34,957	11,054	11,054	23,903		81,717		
0+383.60	1,347	0,155	1,412	0,123	22,2	31,346	2,731	2,731	28,615		110,332		
0+405.80	1,477	0,09	1,157	0,094	26,95	31,181	2,533	2,533	28,648		138,980		
0+432.75	0,836	0,098	0,861	0,105	26,35	22,687	2,767	2,767	19,92		158,9		
0+459.10	0,886	0,112	0,887	0,086	26,15	23,195	2,249	2,249	20,946		179,846		
0+485.25	0,888	0,06	0,886	0,224	29,15	25,827	6,530	6,53	19,297		199,143		
0+514.40	0,884	0,388	0,803	0,519	21,6	17,345	11,210	11,21	6,135		205,278		
0+536.00	0,721	0,649	0,526	0,869	28,7	15,096	24,940	15,096		9,844	195,434		
0+564.70	0,331	1,088	0,190	1,157	25,3	4,807	29,272	4,807		24,465	170,969		
0+590.00	0,049	1,225	0,053	1,058	25,9	1,373	27,402	1,373		26,029	144,94		
0+615.90	0,057	0,891	0,130	0,728	54,75	7,118	39,858	7,118		32,74	112,200		
0+670.65	0,202	0,564	0,101	1,033	24,55	2,480	25,360	2,48		22,88	89,320		
0+695.20	0	1,502	0,000	1,841	21,3	0,000	39,213	0		39,213	50,107		
0+716.50	0	2,18	0,065	1,995	22,6	1,469	45,087	1,469		43,618	6,489		
0+739.10	0,13	1,81	0,065	1,947	22,6	1,469	44,002	1,469		42,533		34,044	
0+761.70	0	2,083	0,000	2,430	23	0,000	55,890	0		55,89		91,934	
0+784.70	0	2,777	0,000	2,505	21,9	0,000	54,860	0		54,86		146,794	
0+806.60	0	2,233	0,000	2,241	15,2	0,000	34,063	0		34,063		180,857	
0+821.80	0	2,249	0,000	2,507	23,05	0,000	57,786	0		57,786		238,643	
0+844.85	0	2,765	0,000	2,043	35,05	0,000	71,607	0		71,607		310,25	
0+879.90	0	1,321	0,052	1,023	28,7	1,492	29,360	1,492		27,868		338,118	
0+908.60	0,104	0,725	0,642	0,875	26,75	17,174	23,406	17,174		6,232		344,35	
0+935.35	1,179	1,025	0,906	0,793	31,85	28,856	25,257	25,257	3,599			340,751	
0+967.20	0,632	0,56	0,579	0,819	16,6	9,611	13,595	9,611		3,984		344,735	
0+983.80	0,525	1,078	0,500	0,955	20,9	10,450	19,960	10,45		9,51		354,245	
1+004.70	0,475	0,831	0,362	0,982	23,2	8,398	22,782	8,398		14,384		368,629	
1+027.90	0,249	1,133	0,212	0,885	22,5	4,770	19,913	4,77		15,143		383,772	
1+050.40	0,175	0,637	0,173	0,974	24,8	4,290	24,155	4,29		19,865		403,628	
1+075.20	0,170	1,31	0,155	0,973	24,8	3,844	24,130	3,844		20,286		432,914	
1+100.00	0,140	0,635	0,105	0,854	24,25	2,546	20,710	2,546		18,164		442,078	
1+124.25	0,070	1,073	0,050	0,856	25,25	1,263	21,614	1,263		20,351		462,429	
1+149.50	0,030	0,639	0,114	0,489	23,75	2,708	11,614	2,708		8,906		471,335	
1+173.25	0,197	0,338	0,181	0,590	25,15	4,552	14,839	4,552		10,287		481,622	
1+1198.40	0,164	0,841	0,206	0,766	24,6	5,068	18,844	5,068		13,776		495,398	
1+223.00	0,247	0,691	0,333	0,667	25,5	8,492	17,009	8,492		8,517		503,915	
1+248.50	0,419	0,642	0,376	0,701	25,6	9,626	17,946	9,626		8,32		512,235	
1+274.10	0,332	0,76	0,399	0,758	24,4	9,736	18,495	9,736		8,759		520,994	
1+298.50	0,466	0,755	0,598	0,650	22,75	13,605	14,788	13,605		1,183		522,177	
1+321.25	0,729	0,545	0,683	0,508	23,7	16,187	12,040	12,04	4,147			518,03	
1+344.95	0,636	0,471	0,676	0,617	22,95	15,514	14,160	14,16	1,354			516,676	
1+367.90	0,716	0,762	0,619	0,613	24,7	15,289	15,141	15,141	0,148			516,528	
1+392.60	0,522	0,464	0,560	0,443	23	12,880	10,189	10,189	2,691			513,837	
1+415.60	0,597	0,421	0,677	0,526	24,5	16,587	12,887	12,887	3,7			510,137	
1+440.10	0,757	0,631	0,729	0,877	25,4	18,517	22,276	18,517		3,759		513,896	
1+465.50	0,700	1,123	0,659	0,988	23,4	15,421	23,119	15,421		7,698		521,594	
1+488.90	0,618	0,853	0,606	0,859	27,1	16,423	23,279	16,423		6,856		528,45	
1+516.00	0,594	0,864	0,575	0,855	22,9	13,168	19,580	13,168		6,412		534,862	
1+538.90	0,555	0,845	0,705	1,178	24,2	17,061	28,508	17,061		11,447		546,309	
1+563.10	0,855	1,511	0,731	1,128	23,3	17,032	26,282	17,032		9,25		555,559	
1+568.40	0,607	0,745	0,581	1,058	25,6	14,874	27,085	14,874		12,238		567,797	
1+612.00	0,554	1,371	0,497	1,171	25,3	12,574	29,626	12,574		17,052		584,849	
1+637.30	0,439	0,971	0,478	1,175	31,15	14,890	36,601	14,89		21,711		606,56	
1+668.45	0,517	1,378	0,461	1,253	8,95	4,126	11,214	4,126		7,088		613,648	
1+677.40	0,404	1,128	0,315	1,146	27,85	8,773	31,916	8,773		23,143		636,791	
1+705.25	0,225	1,163	0,535	1,059	25,05	13,402	26,528	13,402		13,126		649,917	
1+730.30	0,844	0,954	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	

Nr przekrojów /pikietaż/	Powierzchnia w m² – Przekrojów – Wykop	Powierzchnia w m² – Przekrojów – Nasyp	Powierzchnia w m² – Średnie – Wykop	Powierzchnia w m² – Średnie – Nasyp	odległości między przekroja-mi w mb	Objętość w m³ – Wykop	Objętość w m³ – Nasyp	Roboty poprzeczne m³	Roboty podłużne – Różnice objętości m³ – Wykop	Roboty podłużne – Różnice objętości m³ – Nasyp	Roboty podłużne – Sumy objętości m³ – Wykop	Roboty podłużne – Sumy objętości m³ – Nasyp	Uwagi
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	
1+758.90	0,333	0,914	0,286	0,729	34,25	9,796	24,968	9,796		15,172		674,956	
1+793.15	0,239	0,544	0,246	0,634	23,1	5,683	14,645	5,683		8,962		683,918	
1+816.25	0,252	0,724	0,211	0,860	24,45	5,159	21,027	5,159		15,868		699,786	
1+838.70	0,170	0,996	0,280	0,932	23,45	6,566	21,855	6,566		15,289		715,075	
1+862.15	0,390	0,867	0,373	0,732	21,65	8,075	15,848	8,075		7,773		722,848	
1+883.80	0,355	0,597	0,336	0,776	22,8	7,661	17,693	7,661		10,032		732,88	
1+906.60	0,316	0,954	0,408	0,768	20,8	8,486	15,974	8,486		7,488		740,368	
1+927.40	0,499	0,582	0,409	0,611	29,4	12,025	17,963	12,025		5,938		746,306	
1+956.80	0,319	0,64	0,460	0,579	21,6	9,936	12,506	9,936		2,57		748,876	
1+978.40	0,601	0,517	0,767	0,968	31,3	24,007	30,298	24,007		6,291		755,167	
2+009.70	0,933	1,419	0,797	1,935	20,6	16,418	39,861	16,418		23,443		778,61	
2+030.30	0,660	2,45	0,330	1,353	28,6	9,438	38,696	9,438		29,258		807,868	
2+058.90	0,000	0,255	0,196	1,127	20,95	4,106	23,611	4,106		19,505		827,373	
2+079.85	0,391	1,998	0,356	1,651	28,25	10,057	46,641	10,057		36,584		863,921	
2+108.10	0,320	1,303	0,301	1,300	18,9	5,689	24,570	5,689		18,881		882,802	
2+127.00	0,282	1,296	0,161	1,302	21,25	3,421	27,668	3,421		24,247		907,049	
2+148.25	0,040	1,307	0,145	1,262	27,25	3,951	34,390	3,951		30,439		937,448	
2+175.50	0,249	1,217	0,233	1,522	16,45	3,833	25,037	3,833		21,204		958,692	
2+191.95	0,216	1,827	0,344	1,971	22,15	7,620	43,658	7,62		36,038		994,73	
2+214.10	0,472	2,114	0,776	1,417	30,75	23,862	43,573	23,862		19,711		1014,441	
2+244.85	1,080	0,719	0,939	0,767	21	19,719	16,107	16,107	3,62			1010,821	
2+265.85	0,797	0,814	0,773	0,717	30,45	23,538	21,833	21,833	1,705			1009,116	
2+296.30	0,749	0,62	0,975	0,644	24,45	23,839	15,746	15,746	7,938			1001,178	
2+320.75	1,201	0,668	1,077	0,649	24,5	26,387	15,901	15,901	10,486			990,692	
2+345.25	0,953	0,63	0,834	0,602	21,75	18,140	13,094	13,094	5,046			985,646	
2+367.00	0,715	0,574	0,492	0,865	24,8	12,202	21,452	12,202		9,25		994,896	
2+391.80	0,269	1,155	0,299	1,490	15,2	4,545	22,648	4,545		18,103		1013,026	
2+407.00	0,329	1,824	0,571	1,610	4,9	2,798	7,889	2,798		5,091		1018,117	
2+411.90	0,813	1,396	0,407	0,698	12,6	5,128	8,795	5,128		3,667		1021,784	
2+424.50	0	0											
						1202,743	2224,351	938,464					

PROJEKTANT
mgr inż. Lech Zieliński
upr. bud. drogowe
Nr 31/75 i St-967/76
kolejowe St-283/84