


PRZĘKRÓJ 3-3
SKALA 1:20

PRZĘKRÓJ NORMALNY

od km 00+07,00 do km 00+08,52



B	obrzeże betonowe
	wibroprasowane 8x30x100cm
	podsyпка cementowo-пlaskowa 1/4, gr. 5cm
	ława z oporem 35x16x8cm
	z bet. cementowego C12/15
	grunt rodzimny

A	kręweżnik betonowy
	wibroprasowany 20x30x100cm
	podsyпка cementowo-пlaskowa 1/4, gr. 5cm
	ława z oporem 40x35x15cm
	z bet. cementowego C12/15
	grunt rodzimny

1	AC11S 50/70-55 warstwa ścierna gr. 4cm
	AC 16W 50/70 warstwa wiążąca ok. 100kg/m ²
	nawierzchnia istniejąca z asfaltobetonu
	podbudowa istniejąca z kruszywa łamanego
	grunt rodzimny

2	kostka betonowa gr. 6cm
	podsyпка cementowo-пlaskowa 1/4, gr. 3cm
	podbudowa zasadnicza z CGBM 0/1,2 C1,5/2,0 gr. 10cm
	grunt rodzimny

3	AC11S 50/70-55 warstwa ścierna gr. 4cm
	geokompozyt do łączenia nawierzchni
	o wytrzymałości na rozciąganie do >70kN/m szer. 2m.
	AC 16W 50/70 warstwa wiążąca gr. 6cm
	AC 16P podbudowa zasadnicza gr. 7cm
	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 (C90/3) gr. 20cm
	warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 15cm
	grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa gr. 10cm
	grunt rodzimny

BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA		"PROJEKTUJ BUDUJ"		
		ul. Spalska 103/105 lok. 10 97-200 Tomaszów Maz.		
OBIEKT ADRES		ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3565W WOLANÓW - KOŃCZYCE		
TREŚĆ		PRZĘKRÓJ 3-3, DETAL D1, DETAL D2		
OPRACOWANIE WYKONALI		Inne i nazwisko, zakres opracowania	Nr ewid. upr. bud.	Podpis
		mgr inż. Tomasz Słonecki	Asystent proj.	
		PROJEKTANT mgr inż. Paweł Laśkiewicz	SWK0048/POOD/13	
		SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Bohdan Przyjemski	GP/U/7342/15/99Wt	
Skala: 1:20		Data: 08.2017		Nr rys. P 3-3