


PRZEMOCN 6-6
SKALA 1:20

- 1
- AC11S 50/70-55 warstwa scieralna gr. 4cm
AC 16W 50/70 warstwa wiązająca ok. 100kg/m2
nawierzchnia istniejąca z asfaltobetonu
podbudowa istniejąca z kruszywa łamanego
grunt rodzimy

- 2
- kostka betonowa gr. 6cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1/4, gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z CGBM 0/11,2 C1,5/2,0 gr. 10cm
grunt rodzimy

PRZEMOCN NORMALNY

od km 00+087,52 do km 00+095,02
od km 00+112,26 do km 00+253,58
od km 00+272,90 do km 00+402,50



A


DETAL D1
SKALA 1:10

krawężnik betonowy
wibroprasowane 20x30x100cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1/4, gr. 5cm
ława z oporem 40x35x15cm
z bet. cementowego C12/15
grunt rodzimy

- 3
- AC11S 50/70-55 warstwa scieralna gr. 4cm
geokompozyt do łączenia nawierzchni
o wytrzymałości na rozciąganie do >70kN/m szer. 2m.
AC 16W 50/70 warstwa wiązająca gr. 6cm
AC 16P podbudowa zasadnicza gr. 7cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 (C90/3) gr. 20cm
warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 15cm
grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa gr. 10cm
grunt rodzimy

- 4
- pobocze z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm
grunt rodzimy

- B
- obrzeże betonowe
wibroprasowane 8x30x100cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1/4, gr. 5cm
ława z oporem 35x16x8cm
z bet. cementowego C12/15
grunt rodzimy



DETAL D2
SKALA 1:10

BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA		"PROJEKTUJ BUDUJ" ul. Spalska 103/105 lok. 10 97-200 Tomaszów Maz.	
OBIEKT ADRES	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3565W WOLANÓW - KOŃCZYCE		
TREŚĆ	PRZEMOCN 6-6, DETAL D1, DETAL D2		
OPRACOWANIE WYKONALI	Inicj. i realizacja, zakres opracowania	Nr ewid. upr. bud.	Podpis
	mgr inż. Tomasz Słonecki	Asystent proj.	
	PROJEKTANT mgr inż. Paweł Laśkiewicz	SWK.0048/POOD/13	
	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Bohdan Przyjemski	GP/U/7342/115099WL	
Skala: 1:20	Data: 08.2017	Nr rys. P 6-6	