
Część I
Część II
Część III
km 0+393,30
km 0+668,66
Radom
Augustów
0+400,00 Zjazd indyw. szer. 4,00
0+423,00 Zjazd indyw. szer. 3,50
0+440,00 rz.Kr. 180,04
0+449,50 Zjazd indyw. szer. 3,20
0+455,00 Zjazd indyw. szer. 5,00
0+475,00 Zjazd indyw. szer. 3,70
0+490,00 Furtka
0+495,20 Zjazd indyw. szer. 4,00
0+500,00 Zjazd indyw. szer. 4,00
0+517,00 Zjazd indyw. szer. 5,70
0+547,00 Zjazd indyw. szer. 4,00
0+568,50 Zjazd publ. ulica Kwiatowa
0+592,00 Oś jezdni DP 3558W
0+610,00 Zjazd publ. ulica Kwiatowa
0+668,66 Zjazd publ. ulica Kwiatowa
0+714,50 Istn. przepust rura Ø 600 mm, dług. 10,00 m, wlot i wylot prostokątne
0+770,00 Oś jezdni szer 4,20 ÷ 5,50
W3 R = 300m α = 06°30' T = 17,03 B = 0,48 K = 34,04
W6 R = 400 m α = 08°00' T = 27,97 B = 0,98 K = 55,86
W6 R = 740 m α = 22°30' T = 147,74 B = 4,70 K = 294,24
Wymiana rury na nową
Projektowana ścianka oporowa z płyt żelbetowych prefabrykowanych