



UKŁOŻENIE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH
W WYKOPIE (pod nawierzchnią utwardzoną)

Koprus drogi
Zasypek pospółką zagęszczoną do is=1.0 pod drogami i placami
Obsypka z piasku zagęszczona do is=1.0, pod drogami i placami
Zagęszczona podłoże z piasku do is=0.95
Deskowienie segmentowe

UKŁOŻENIE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH
W WYKOPIE (pod terenem zielonym)

Zasypek pospółką zagęszczoną do is=0.95
Obsypka z piasku zagęszczona do is=0.95, pod drogami i placami
Zagęszczona podłoże z piasku do is=0.95
Deskowienie segmentowe

Wielkość odległości bocznej dna wykopu od ściany zewnętrznej rurociągu w zależności od średnicy nominalnej

Lp	Średnica przewodu D [mm]	Odległość boczna dna wykopu bs [mm]
1	Mniejsze od 300	200
2	od 300 do 900	300
3	od 900 do 1600	400

UWAGA!
JEŻELI PRZYKRYCIE RUROCIĄGU JEST MNIEJSZE NIŻ 1m RUROCIĄG OCIEPLIĆ WARSTWĄ KERAMZYTU GRUBOŚCI 30cm

Wykonawca:

MBD PROJEKT

MBD Projekt Dariusz Augustyn
ul. Żabiniac 101/2 31-215 Kraków
Tel. 501 152 913, 694 686 568
www.mbdprojekt.pl, e-mail: biuro@mbdprojekt.pl

Temat:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew

Część:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr rys.

3.15

Tytuł rys.:

PROFILE KANALIZACJI CZ. 1

Skala:

1:50/500

Data:

Gruzień 2016

Investor:

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom – Jednostka Organizacyjna Powiatu Radomskiego

Lokalizacja:

Województwo: mazowieckie
Powiat: radomski
Miejscowość: Kuczki, Wojsławice, Kazimierówka
Nr uprawnień: [blank]

Funkcja:

Imię, Nazwisko:

Branża:

DROGOWA

Projektant:

Krzysztof Kozłowski
mgr inż. Dariusz Augustyn

Opracował:

mgr inż. Marcin Zielinski

83/93 B-B

[Signature]