MATERIAŁY:
RUROCIĄGI KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ WYKONAĆ Z RUR KIELICHOWYCH PP SN8 DWUWARSTWOWYCH.

UWAGA:
1. PROJ. RUROCIĄGI UŁOŻYĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR. 20 cm.
2. WPUSTY KANALIZACYJNE Ø0,5 Z OSADNIKIEM 0,95m WYPOSAŻONE W PIERŚCIENIE ODCIĄŻAJĄCE ORAZ KRATKĘ ŻELIWNĄ KLASY D400.
3. RZĘDNE WŁAZÓW DOSTOSOWAĆ DO PROJEKTOWANYCH RZĘDNYCH NIWELETY DROGI / CHODNIKA / ŚCIEŻKI ROWEROWEJ..
4. ZAGŁĘBIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA SĄ PODANE ORIENTACYJNIE I WYNOSZĄ;
   - KABLE ENERGETYCZNE – OK. 0,80 m
   - KABLE TELETECHNICZNE – OK. 0,80 m
   - WODOCIĄG – OK. 1,50 m

   PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W TERENIE POSADOWIENIE ISTN. UZBROJENIA W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA KOLIZJI NALEŻY DOSTOSOWAĆ ZAGŁĘBIENIA PRZEWODÓW PRZY UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM.
5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ HYDROGEOLOGICZNĄ I ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA POZIOM WODY GRUNTOWEJ.
   PRZY WYKONYWANIU ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ SZCZELNE ODESKOWANIE I ODPOMPOWYWAĆ WODĘ Z WYKOPÓW, WYKONAĆ DRENAŻ POZIOMY LUB ZASTOSOWAĆ ZESTAW IGLOFILTROWY. DECYZJĘ WYKONAWCA PODEJMIE NA BUDOWIE.
7. W REJONIE ISTNIEJĄCYCH SIECI UZBROJENIA TERENU PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE.





PROJEKT	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3503W Młodnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom wraz z budową ścieżki rowerowej.
ADRES	Droga Powiatowa Nr 3503W
FAZA	Wykonawczy
INWESTOR	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24, 26-600 Radom
WYKONAWCA DOKUMENTACJI	RoadWay Pracownia Projektowa "RoadWay" ul. Klimontowska 15b 04-672 Warszawa tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
TYTUŁ RYSUNKU	PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W3 - S24, W5 - S31
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Filipiuk upr. nr MAZ/0221/POOS/11 — Podpis
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maria Gładysz upr. nr MAZ/0391/POOS/13 — Podpis
Skala 1:100/500	Rewizja: 0 — Data: 28.06.2017 — Numer rysunku: KD3