







1:10

Zjazd przez chodnik 1:50



OZNACZENIA

- 1 Krawężnik betonowy uliczny szary 20 x 30 cm „wtopiony”
- 2 Krawężnik betonowy uliczny szary 15 x 30 cm ułożony „na płask”
- 3 Podsypka cementowa – płaskowa o grub. 5 cm
- 4 Podsypka cementowa – płaskowa o grub. 3 cm
- 5 Ława betonowa C8/10 (B10) o wymiarach 35 x 15 cm z oporem 15 x 15 cm
- 6 Ława betonowa C8/10 (B10) o wymiarach 40 x 15 cm z 1 oporem 10 x 10 cm
- 7 Ława betonowa C8/10 (B10) o wymiarach 50 x 15 cm z 2 oporami 10 x 10 cm
- 8 Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego – grub. 10 cm
- 9 Betonowa kostka brukowa o grub. 8 cm (czterwona (spójny wypełniony piaskiem))
- 10 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem –
– chudy beton $R_m = 2,5 \text{ MPa}$ – grub. 15 cm
- 11 Nawierzchnia tłuczniowa – warstwa górna o grub. 10 cm
- 12 Nawierzchnia tłuczniowa – warstwa dolna o grub. 15 cm
- 13 Betonowa kostka brukowa szara o grub. 6 cm
(spójny wypełniony piaskiem)
- 14 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem –
– gruntocement z betoniarki $R_m = 1,5 \text{ MPa}$ – grub. 15 cm

<p>"FIN" Firma inżynierska Inwestycje – Nieruchomości 05-123 Chotomów, k/warszawy, ul. gen. Lucjana Żelkowskiego 27/6 tel. (22) 772-22-20, fax (22) 772-28-36, fax kom. 508-603-548</p>		Umowa Nr PZD.12.523.26.2017 z dnia 12.05.2016 r.
<p>Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu 26-600 Radom, ul. Graniczna 24</p>		
<p>Inwestycja – obiekt: Droga powiatowa Nr 3564 W</p>		
<p>Temat opracowania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3564 W Radom – Augustów</p>		<p>Branża: drogowa</p> <p>Skala: 1:50, 1:10</p>
<p>Stadium: projekt wykonawczy</p>		<p>Zjazdy</p>
<p>Treść rys.:</p>		<p>Zespół autorów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – opracował – inż. Grażyna Zielińska – projektował – mgr inż. Lech Zieliński – sprawdził – mgr inż. Maciej Potrawiak – upr. bud. w spec. inżynierijnej drogowej wykon. Nr 31/71 proj. S5-96/17/6 – sprawdził – mgr inż. Maciej Potrawiak – upr. bud. w spec. inżynierijnej drogowej wykon. Nr 31/74 proj. S6-93/88
<p>Właściciel „FIN” – mgr inż. Lech Zieliński</p>		<p>Rys. Nr 10</p>
<p>Chotomów – 22 marca 2017 r.</p>		