

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :  
Zbiór : C:\Droga powiatowa NR 3561W\Dr. Nr. 3561W 17.10.2011.n1w  
Utworzony : data: 2011-10-21 godz. 14:50:31

PIKIETAŻ POWIERZCHNIE [m2] ODLEGŁOŚĆ [m] NASYP WYKOP OBJĘTOŚCI [m3] ZUŻYCIE NA MIEJSCU NADMIAAR(\*) BILANS

0,00	0,14	0,00	45,00	9,08	0,00	0,00	0,00	-9,08	-9,08	0,00	0,00	0,00
45,00	0,27	0,00	50,00	12,97	0,00	0,00	0,00	-12,97	-12,97	-22,05	-34,44	-48,01
95,00	0,25	0,00	50,00	12,39	0,00	0,00	0,00	-12,39	-12,39	-22,05	-34,44	-48,01
145,00	0,24	0,00	50,00	12,39	0,00	0,00	0,00	-12,39	-12,39	-22,05	-34,44	-48,01
195,00	0,30	0,00	50,00	13,57	0,00	0,00	0,00	-13,56	-13,56	-22,05	-34,44	-48,01
244,00	0,11	3,51	49,00	9,93	86,07	9,93	76,13	46,23	46,23	74,36	84,85	142,13
266,00	0,35	1,14	22,00	4,96	51,19	4,96	10,50	46,23	46,23	74,36	84,85	142,13
278,00	0,31	1,27	12,00	3,94	14,44	3,94	10,50	46,23	46,23	74,36	84,85	142,13
303,00	0,02	3,65	25,00	4,11	61,38	4,11	57,28	83,80	83,80	199,46	260,52	343,63
355,00	0,69	0,28	52,00	18,38	102,18	18,38	83,80	12,86	12,86	199,46	260,52	343,63
383,00	0,79	0,27	28,00	20,74	7,78	7,78	-12,96	-12,96	-12,96	199,46	260,52	343,63
398,00	1,17	0,03	15,00	14,70	2,28	2,28	-12,41	-12,41	-12,41	199,46	260,52	343,63
417,00	0,30	1,32	19,00	13,96	12,86	12,86	-1,09	-1,09	-1,09	199,46	260,52	343,63
466,00	0,23	1,70	49,00	13,05	74,11	13,05	61,06	61,06	61,06	199,46	260,52	343,63
516,00	0,18	2,03	50,00	10,33	93,43	10,33	83,11	83,11	83,11	199,46	260,52	343,63
566,00	0,27	1,70	50,00	11,18	93,31	11,18	82,13	82,13	82,13	199,46	260,52	343,63
616,00	0,28	1,73	50,00	13,55	85,66	13,55	72,11	72,11	72,11	199,46	260,52	343,63
666,00	0,21	2,08	50,00	12,27	95,20	12,27	82,93	82,93	82,93	199,46	260,52	343,63
716,00	0,12	2,20	50,00	8,49	107,01	8,49	98,52	98,52	98,52	199,46	260,52	343,63
766,00	0,21	1,82	50,00	8,36	100,41	8,36	92,04	92,04	92,04	199,46	260,52	343,63
816,00	0,32	1,41	50,00	13,17	80,70	13,17	67,53	67,53	67,53	199,46	260,52	343,63

866,00	0,03	2,53	50,00	8,77	98,61	8,77	89,84	928,73
914,00	0,28	1,74	48,00	7,58	102,53	7,58	94,95	1023,68
965,00	0,16	2,26	51,00	11,19	101,93	11,19	90,74	1114,42
1015,00	0,36	1,44	50,00	12,82	92,43	12,82	79,61	1194,03
1065,00	0,33	1,38	50,00	17,04	70,41	17,04	53,37	1247,40
1115,00	0,12	2,13	50,00	11,06	87,72	11,06	76,66	1324,06
1165,00	0,20	1,89	50,00	7,97	100,53	7,97	92,56	1416,62
1215,00	0,52	1,51	50,00	18,16	85,07	18,16	66,91	1483,53
1265,00	0,47	1,61	50,00	24,97	77,96	24,97	52,99	1536,52
1315,00	0,66	0,85	50,00	28,30	61,38	28,30	33,08	1569,60
1365,00	0,72	0,57	50,00	34,35	35,43	34,35	1,09	1570,69
1415,00	0,22	1,98	50,00	23,50	63,66	23,50	40,16	1610,84
1465,00	0,77	0,57	50,00	24,75	63,78	24,75	39,03	1649,88
1515,00	0,23	1,96	50,00	24,96	63,33	24,96	38,37	1688,25
1565,00	0,26	1,88	50,00	12,29	95,97	12,29	83,68	1771,92
1615,00	0,37	1,71	50,00	15,70	89,71	15,70	74,01	1845,93
1665,00	0,27	1,47	50,00	16,10	79,60	16,10	63,50	1909,43
1715,00	0,47	1,63	50,00	18,73	77,65	18,73	58,93	1968,35
1765,00	0,21	2,11	50,00	17,03	93,63	17,03	76,60	2044,95
1815,00	0,34	1,47	50,00	13,63	89,69	13,63	76,06	2121,02
1852,00	0,14	2,12	37,00	8,77	66,44	8,77	57,67	2178,68
1915,00	0,16	1,92	63,00	9,46	127,07	9,46	117,61	2296,30
1965,00	0,31	1,88	50,00	11,75	94,84	11,75	83,09	2379,39
2015,00	0,23	1,89	50,00	13,43	94,05	13,43	80,62	2460,01
2064,00	0,13	2,45	49,00	8,82	106,17	8,82	97,35	2557,36

Nadmiar wykop 2905,70m3		RAZEM				obłiczrobot	
		684,81	3590,51	610,33			
2272,28	0,02	22,28	1,34	63,54	1,34	62,20	2905,70
2250,00	0,10	36,00	6,29	83,42	6,29	77,13	2843,50
2214,00	0,25	50,00	14,79	88,71	14,79	73,92	2766,38
2164,00	0,34	50,00	18,74	72,06	18,74	53,32	2692,46
2114,00	0,41	50,00	13,39	95,18	13,39	81,78	2639,14