

Specyfikacja Techniczna

Dostawa piachu sianego do zwalczania śliskości na drogach powiatowych

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy (sprzedaży wraz transportem i rozładunkiem) piachu sianego do zwalczania śliskości na drogach powiatowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji dostawy piachu sianego dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu.

1.3 Zakres prac objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zrealizowania dostaw piachu sianego w ilości 1 670 ton, z czego należy dostarczyć:

- 550 ton na bazę Obwodu Drogowego w Siczkach, Siczki 1, 26-630 Jedlnia Letnisko,
- 560 ton na miejsce składowania pod adresem Taczów 94, 26-652 Zakrzew,
- 560 ton na miejsce składowania pod adresem Białka 97, 27-100 Iłża.

2. Sprzęt

Nie dotyczy.

3. Materiały

3.1. Przedmiotem dostawy jest piach siany o następujących parametrach:

- piasek siany, ma być dobrej jakości o uziarnieniu do 2 mm i o zawartości frakcji < 0,075 nie więcej niż 3 % masy, zawartość ziaren przechodzących przez sito 0,180 mm nie więcej niż 30% wagowo,
- uziarnienie powinno być w miarę jednorodne, zawartość nadziarna maksymalnie 10,0 %, maksymalna wielkość nadziarna do 3 mm,
- dostarczony piach nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń ilastych i gliniastych oraz zanieczyszczeń organicznych takich jak: korzenie, szczątki darni, lub humusu,
- maksymalna wilgotność do 10 %.

3.2. Dostarczony piach powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960).

4. Transport

4.1. Piach dostarczany samochodami samowyładowczymi, sprawnymi technicznie.

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonego materiału, a w szczególności na jego zawilgocenie. Przewożony piach powinien być zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi plandekami.

4.3. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń pojazdów podczas transportu materiałów po drogach publicznych.

4.4. Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować wymaganą jakość materiału oraz terminowość wykonania dostaw.

5. Wykonanie dostawy

5.1. O przygotowaniu dostawy do wysyłki Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy – osoba do kontaktu: Pan Wojciech Wilk, tel. 483221605.

5.2. Dostawy będą realizowane:

- na bazę Obwodu Drogowego w Siczkach, Siczki 1, 26-630 Jedlnia Letnisko – całodobowo,
- na miejsce składowania pod adresem Taczów 94, 26-652 Zakrzew – w godzinach od 7:00 do 15:00,
- na miejsce składowania pod adresem Białka 97, 27-100 Iłża – w godzinach od 7:00 do 15:00.

5.3. Dostawy piachu należy zrealizować w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

6. Kontrola jakości

6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wybranych partii dostaw, celem sprawdzenia ich jakości. W przypadku stwierdzenia złej jakości piachu Zamawiający ma prawo żądać wymiany na materiał pozbawiony wad.

6.2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wyniki analizy sitowej i chemicznej dostarczonego piachu sianego.

6.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu dostarczonego piachu nie spełniającego warunków zamówienia, tj. zanieczyszczonego, zbrylonego itp.

6.4. Za dostarczoną partię piachu niezgodną z warunkami zamówienia Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie, koszty zwrotu pokrywa Wykonawca.

6.5. W przypadku dwukrotnej dostawy piachu nie odpowiadającego wymaganiom ST Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wybranych partii dostaw, celem skontrolowania rzeczywistej ilości dostaw z ilością podaną w dokumencie WZ. W przypadku stwierdzenia zaniżenia rzeczywistej ilości dostawy Zamawiający zażąda uzupełnienia niedoboru dostarczonego piachu.