

PRZEDMIAR ROBÓT				
Remont mostu nad rzeką Młynówka				
L.p.	Nr Specyfikacji Technicznej	Rodzaj robót	Jednostka	Ilość
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D.01.02.00	Rozbiórki		
1	D.01.02.03	WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	-	
1.1	D.01.02.03	Rozbiórki obiektów kubaturowych	rycz.	3
	M.22.00.00	KORPUSY PODPÓR		
	M.22.01.00	Przyczółki		
2	M.22.01.01	PRZYZCÓŁKI ŻELBETOWE		
2.1	M.22.01.01	wykonanie korpusów przyczółków z betonu klasy B-30	m ³	7,2
2.2	M.22.01.01	Wywiercenie otworów i osadzenie kotew - nad wodą	szt.	160
2.3	M.22.01.01	osadzenie znaków wysokościowych w konstrukcji	szt.	8
2.4	M.22.01.01	osadzenie kotew zamocowań barier balustrad itp.	kg	120
2.5	M.22.01.01	wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków ze stali kl. A-IIIN	kg	952
	M.22.51.00	Podpory betonowe		
3	M.22.51.20	NAPRAWY POWIERZCHNI BETONOWYCH PODPÓR ZAPRAWAMI TYPU PCC		
3.1	M.22.51.20	Wykonanie naprawy powierzchni podpór zaprawami typu PCC	m ²	84,3
	M.23.00.00	USTROJE NOŚNE		
	M.23.01.00	Ustroje nośne żelbetowe		
4	M.23.01.01	USTRÓJ NOŚNY ŻELBETOWY		
4.1	M.23.01.01	wykonanie ustroju płytowego z betonu klasy B-45	m ³	1,8
4.2	M.23.01.01	osadzenie znaków wysokościowych w konstrukcji	szt.	2
4.3	M.23.01.01	wykonanie zbrojenia ustroju płytowego ze stali klasy A-IIIN	kg	476
	M.23.30.00	Kapy chodnikowe		
5	M.23.30.05	KAPA CHODNIKOWA "NA MOKRO"		
5.1	M.23.30.05	wykonanie kapy chodnikowej "na mokro" z betonu klasy B-30	m ³	31,2
5.2	M.23.30.05	osadzenie kotew zamocowań balustrad, barier, latarni itp.	kg	240
5.3	M.23.30.05	wykonanie zbrojenia kapy ze stali klasy A-IIIN	kg	456
	M.23.51.00	Przęsła betonowe		
6	M.23.51.20	NAPRAWY POWIERZCHNI BETONU PRZĘSŁ ZAPRAWAMI TYPU PCC		
6.1	M.23.51.20	Wykonanie naprawy powierzchni betonu przęseł zaprawami typu PCC	m ²	96,6
	M.25.00.00	URZĄDZENIA DYLATACYJNE		
	M.25.01.00	Dylatacje szczelne		
7	M.25.01.03	ELASTYCZNE PRZEKRYCIE DYLATACYJNE (bitum modyf. polimerami)		
7.1	M.25.01.03	wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu krawędzi do 50 mm	m	18
	M.26.00.00	ODWODNIENIE		
	M.26.01.00	Odwodnienie płyty pomostu		
8	M.26.01.02	SĄCZKI DLA ODWODNIENIA IZOLACJI		
8.1	M.26.01.02	montaż sączków odwodnienia izolacji - rozwiązanie indywidualne	szt.	6
8.2	M.26.01.02	wiercenie otworów śred. fi 52mm pod sączki w płycie pomostu	m	4,2
9	M.26.01.03	DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI		
9.1	M.26.01.03	wykonanie drenów z geowłókniny	m	17

L.p.	Nr Specyfikacji Technicznej	Rodzaj robót	Jednostka	Ilość
	M.26.02.00	Odprowadzenie ścieków		
10	M.26.02.08	ŚCIEKI LINIOWE		
10.1	M.26.02.08	montaż ścieku liniowego	m	9,6
	M.27.00.00	HYDROIZOLACJA		
	M.27.01.00	Izolacje powłokowe		
11	M.27.01.01	POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA - "NA ZIMNO"		
11.1	M.27.01.01	wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno"	m ²	80
	M.27.02.00	Izolacje arkuszowe		
12	M.27.02.01	IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ - UKŁADANA NA POWIERZCHNIACH BETONOWYCH		
12.1	M.27.02.01	wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach poziomych - 1 x papa	m ²	28,8
	M.28.00.00	WYPOSAŻENIE POMOSTU		
	M.28.05.00	Bariery ochronne sztywne		
13	M.28.05.01	BARIERY OCHRONNE STALOWE - "SZTYWNE"		
13.1	M.28.05.01	montaż barier stalowych - sztywnych z poręczą	m	24
	M.28.15.00	Krawężniki		
14	M.28.15.01	KRAWĘŻNIKI KAMIENNE		
14.1	M.28.15.01	ustawienie krawężników kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskurczowych	m	24
14.2	M.28.15.01	ustawienie krawężników kamiennych na ławie betonowej	m	8
	M.29.00.00	ROBOTY PRZYOBIEKTOWE		
	M.29.03.00	Roboty ziemne w rejonie przyczółków		
15	M.29.03.01	ZASYPKA PRZYCZÓŁKA		
15.1	M.29.03.01	wykonanie zasyпки przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka gruntem niespoistym	m ³	112
	M.29.15.00	Umocnienie skarp stożków przyczółkowych		
16	M.29.15.03	UMOCNIENIE SKARP STOŻKÓW PRZYCZÓŁKOWYCH MATAMI POLIMEROWYMI, HUMUSOWANIEM I OBSIANIEM TRAWĄ		
16.1	M.29.15.03	wykonanie umocnienia stożków przyczółkowych matą polimerową, humusowaniem i obsianiem trawą	m ²	72,8
	M.30.00.00	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE		
	M.30.01.00	Nawierzchnie jezdni mostowych		
17	M.30.01.02	NAWIERZCHNIA JEZDNI MOSTOWEJ Z BETONU ASFALTOWEGO - MODYFIKOWANEGO		
17.1	M.30.01.02	wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyf. - warstwa wiążąca grub. 5 cm	m ²	8,4
17.2	M.30.01.02	wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyf. - warstwa ścierna grub. 3 cm	m ²	42
	M.30.05.00	Nawierzchnie chodników mostowych		
18	M.30.05.06	NAWIERZCHNIA CHODNIKA POLIURETANOWO-EPOKSYDOWA		
18.1	M.30.05.06	wykonanie powłoki zabezpieczającej powierzchnię betonu o gr 3mm z PUR z modyfikacjami EP	m ²	20,4
	M.30.20.00	Zabezpieczenie antykorozyjne betonu		
19	M.30.20.05	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POW. BETONOWYCH - ZAMKNIĘCIE POWIERZCHNI O GRUBOŚCI POWŁOKI 0.05<d<0.3 mm		
19.1	M.30.20.05	wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powłoką o grub. 0.05<d<0.03 mm - dyspersją polimerową	m ²	49,4