

PRZEDMIAR ROBÓT**Umocnienie rówów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej nr 3539W Radom - Gębarzów - Polany**

L.p.	STWiOR	Opis	J.m.	Ilość
1	D-04.05.01	Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm podłoże pod płyty ECO	m ²	1 400,00
2	D-06.01.01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "ECO", płyty 60x40x8-cm wypełnienie stabilizacją 1,5 Mpa	m ²	1 400,00
3	D-02.01.01	Przebudowa pogłębienie i wyprofilowanie istniejących rowów do rowów trapezowych	m	1 500,00
4	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 5-cm	m ²	1 500,00