WPUST ULICZNY
w obrębie Podgajek Zachodni i Słowików
gmina Przytyk
SKALA 1 : 20





Wpust uliczny			
Lp.	Nazwa elementu	Jedn.	Ilość
1	Wpust ściekowy klasa D400	szt.	20
2	Pierścień betonowy-odciążający H=25,0cm	szt.	20
3	Płyta pokrywowa H=15,0cm	szt.	20
4	Kręgi betonowe ul. Kryszkiewicza Ø500mm H= 30/ 50 cm	szt.	36/16
5	Kręg betonowy denny-osadnik Ø500mm H=50cm	szt.	20
6	Przykanalik Ø200mm	szt.	20
7	Przejście szczelne krótkie Ø200mm	szt.	20
8	Podsypka cem-piask 1:2	m^3	0,80
9	Kręgi betonowe Ø500mm z otworem H= 80 cm	szt.	20

UWAGI OGÓLNE:

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.

PWK PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO, KOMUNIKACJA
tel. kom.: 696 348-074; 539 949 949 e-mail: tawy@wp.pl
65-119 ZIELONA GÓRA UL. SULECHOWSKA 4A pok.5

TYTUŁ:	**ROZBUDOWA DROGI POWIAT. nr 3336W WIENIAWA -PRZYTYK-JEDLIŃSK wraz z budową ścieżki rowerowej**	
OBIEKT:	**KANALIZACJA DESZCZOWA**	
PROJEKTANT: b. sanitarna	*mgr inż. KATARZYNA KLEPANDO upraw. nr WAM/0143/PWOS/13*	
SPRAWDZIŁ: b. sanitarna	*mgr inż. BARTOSZ SOWA upraw. nr WAM/0131/POOS/13*	
TYTUŁ RYS.:	**WPUST ULICZNY**	**rys.nr S4**
SKALA : **1 :20**		

WPUST ULICZNY