



B--B

szer. jezdni zjazdu indywidualnego
L= <wg. tab. zjazdów>

100 100

- 20 cm warstwa z kruszywa łamanego 0/63mm
- 10 cm warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa
- Obsypka piaskowa
- Ø40 cm rura PEHD karbowana
- 15 cm podsypka piaskowa



LEGENDA

1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20 cm i warstwy gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 10 cm
2. Pobocze utwardzone z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10 cm
3. Przepust z rur PEHD karbowanych śr. Ø40 cm

Parametry L, H dla każdego zjazdu indywidualnie określa tabela zjazdów indywidualnych

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH		AZ - PRO	
		Tomaszów Maz. 97-200 ul. Spalska 112	
OBIEKT ADRES	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3547W II/za - Antoniów wraz z budową ścieżki rowerowej.		
TREŚĆ	PRZEMROJ NORMALNY - ZJAZD INDYWIDUALNY Z PRZEPUSTEM		
OPRACOWANIE WYKONALI	Inię i nazwisko, zakres opracowania	Nr ewkl. upr. bud.	Podpis
	mgr inż. Bohdan Przyjemski	115/99/WŁ	
	inż. Wiesław Jeziorcki	Asystent proj.	
	SPRAWDZIŁ mgr inż. Paweł Łaskiewicz	SWK/0048/POD/13	
Skala: 1:50		Data: 02.2017	Nr rys Z4