

**REMONT DROGI POWIATOWEJ
NR 3565W
Wolanów - Kończyce**

od km 0+413 do km 2+893, L=2480m

**dz. nr ew. gr. nr 223 obręb 30 Wolanów
dz. nr ew. gr. nr 114/1 obręb 3 Franciszków**

gm. Wolanów

OBIEKT:	DROGA POWIATOWA NR 3565W	
OPRACOWANIE:	PROJEKT REMONTU DROGI	
INWESTOR:	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych ul. Graniczna 24 26-600 Radom	
OPRACOWAŁ:	J. Ziemnicki	

RADOM
maj 2022r.

Egz. nr 4

ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I. Część opisowa i uzgodnienia

1. Opis techniczny

II. Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000
2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000

OPIS TECHNICZNY

Remont drogi powiatowej nr 3565W Wolanów – Kończyce
na odcinku:

od km 0+413 do km 2+893
Powiat Radomski, woj. mazowieckie.

1. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjna w skali 1: 1000
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. nr 43, poz. 430 z dn. 1999.05.14
- pomiary uzupełniające pasa drogowego w terenie

2. Lokalizacja

Remontowany odcinek drogi powiatowej nr 3565W Wolanów – Kończyce rozpoczyna się na terenie Gminy Wolanów w km 0+413 tj. 413,0 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3570W Zakrzew – Wolanów – Augustów w miejscowości Wolanów. Koniec robót przewidziano przed obwodnicą zachodnią Radomia na granicy działki 382 należącej do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Długość odcinka przeznaczonego do remontu wynosi 2480.00 m. Zakres prac związanych z remontem drogi nie wychodzi poza pas drogowy.

Lokalizację drogi powiatowej nr 3565W Wolanów – Kończyce pokazano na planie orientacyjnym w skali 1:10000 i planie sytuacyjnym w skali 1:1000.

Opracowanie obejmuje część drogową o następującej charakterystyce:

- droga powiatowa klasy Z,
- szerokość pasa ruchu – 2.75 m
- prognozowane obciążenie ruchu KR 2.

3. Zakres opracowania

Remont drogi powiatowej nr 3565W Wolanów – Kończyce przewiduje roboty na długości 2480,00 m i obejmuje:

1. wzmocnienie istniejącej podbudowy poprzez wykonanie podbudowy MCE
2. wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno- bitumicznej AC 16W oraz ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej AC 11S,
3. umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym,
4. oczyszczenie istniejących urządzeń odwadniających,
5. naprawa powstałych przełomów
6. remont zjazdów oraz włączeń dróg lokalnych
7. wykonaniu niezbędnych robót ziemnych.

4. Stan istniejący

Istniejąca droga na odcinku przeznaczonym do remontu posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5.50 m z licznymi ubytkami i spękaniami siatkowymi oraz przełomami. Zabudowę obrzeżną planowanego do remontu odcinka przedmiotowej drogi stanowi grunty rolne oraz zabudowa zagrodowa niska.

Wzdłuż drogi zlokalizowane są rowy przydrożne przeznaczone do renowacji.

W pasie drogi zlokalizowany jest wodociąg oraz linia teletechniczna i energetyczna urządzenia te nie kolidują z planowanymi pracami remontowymi i nie będą wymagać przełożeń.

5. Plan sytuacyjny

Przebieg drogi w planie dostosowano do istniejącego rozwiązania sytuacyjnego oraz istniejących zjazdów i skrzyżowań z drogami bocznymi. Na przeznaczonym do remontu odcinku drogi oś drogi dostosowana została do istniejącego przebiegu drogi.

6. Droga w przekroju podłużnym

Remontowana droga przebiega w terenie płaskim. Niweletę drogi dowiązano do istniejących zjazdów uwzględniając podniesienie niwelety jezdni średnio o 12 cm.

7. Przekrój poprzeczny

W przekroju normalnym przyjęto charakterystyczne wielkości wymiarowania i spadków poprzecznych dla drogi powiatowej klasy Z.

od km 0+413 do km 2+893

- przekrój drogowy daszkowy z pochyleniami 2%, szerokość jezdni 5.50 m, pobocze umocnione kruszywem 0/31,5 szerokości 1.00 m.

8. Remont drogi obejmuje:

8.1 Remont istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie:

- wykonanie recyklingu istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie z niej podbudowy MCE gr. 20 cm
- warstwy wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR 2 grubości 8.0 cm
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR 2 grubości 4.0 cm
- poboczy przy krawędzi jezdni szerokości 1,00 m umocnionych kruszywem 0/31.5 mm gr.12,0 cm.

8. 2 Remont istniejących zjazdów indywidualnych o nawierzchni nieulepszonej polegający na:

- wykonaniu nawierzchni na zjazdach z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 20 cm

8.3 Remont istniejących zjazdów o nawierzchni ulepszonej :

Zjazdy i miejsca postojowe z kostki betonowej wibroprasowanej:

- Przebrukowanie istniejącej nawierzchni z dostosowaniem wysokościowym do nawierzchni jezdni z zastosowaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem $R_m = 5$ MPa grubości do 15.0 cm oraz dołożenie nowej kostki w 30%.

Zjazdy i skrzyżowania z betonu i betonu asfaltowego:

- na zjazdach i skrzyżowaniach z betonu i masy mineralno – asfaltowej zastosować nawierzchnię jak na drodze powiatowej.

8. 4 Remont przełomów :

- wymiana istniejącej podbudowy w miejscach wystąpienia przełomów podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 20 cm

9 Odwodnienie drogi

Na całym odcinku zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie drogi. W opracowaniu przewidziano poprawę istniejącego odprowadzenia wód opadowych z korony drogi poprzez nadanie właściwych pochyłeń podłużnych i poprzecznych. Ponadto zakłada się renowację istniejących rowów otwartych.

10 Organizacja ruchu

W opracowaniu nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu.

11 Wielkość robót, wskazania technologiczne

Wielkość i rodzaj planowanych robót określono w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim. Roboty należy wykonać zgodnie ze SST.