Przytyk Wawrzyszów



Mapa dla celów projektowych

Droga powiatowa Przytyk - Wawrzyszów
gmina Wolanów
obręby: Kolonia Wawrzyszów, Laskowa Wola i Wawrzyszów
skala 1 : 1000

Treść mapy odpowiada fragmentowi numerycznej mapy zasadniczej z zasobu PODGiK - arkusze 7.155.20.21.1, 7.155.20.21.2, 7.155.20.21.3, 7.155.20.21.4, 7.154.20.01.2, 7.154.20.01.4 i 7.154.20.06.2.
Mapę zaktualizowano w ramach pracy geodezyjnej **KERG 1634-11/2010.**
Mapa wektorowa w granicach obszaru oznaczonego pomarańczową linią przeznaczona jest dla celów projektowych.

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji i nie zostały odnalezione w terenie w czasie procedur geodezyjnych związanych z aktualizacją istniejącej treści mapy.

Starostwo Powiatowe w Radomiu
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linią czerwoną potwierdzono w terenie aktualność treści mapy zasadniczej. Dokumenty potwierdzające aktualność treści mapy przyjęto do zasobu w dniu 2010-08-27 i zaewidencjonowano pod nr 1634-11/10
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Radom, dn. 2010-08-27

Z up. STAROSTY
inż. Arkadiusz Góźdź
p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU
Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości

Biuro Usług Geodezyjnych, Prawnych
I Wyceny Nieruchomości
26-600 RADOM ul. 25-go Czerwca 11
Tel/fax /048/ 363 96 06
Email: **geodezja@polcik.radom.pl**

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Rafał Połcik
Uprawnienia zaw. nr 8941

Radom, 27. 08. 2010r.

Poniższe działki leżące w pasie drogowym, które uległy podziałowi są w trakcie wydawania decyzji podziałowych.

GMINA WOLANÓW 142512_2

Obręb Kolonia Wawrzyszów 0007
KERG 1635-108/10

1/1	67/5	142/1
6/1	81/1	65
36/1	136/1	69
66/1	137/1	103/1
67/3	138/1	

Obręb Laskowa Wola 0011
KERG 1635-111/10

45/1	128/4	53/1
115/1	128/6	
59/1	130/2	

Obręb Wawrzyszów 0026
KERG 1635-60/10

1062/1	319/8	336/19
31/1	319/6	336/13
335/1	336/15	334/1
319/4	336/17	1068

Lokalizacja
skala 1 : 25 000



LEGENDA

- linia rozgraniczenia
- obrzeże
- krawędź nawierzchni z bet. asfaltowego
- krawężnik 15 x 30 x 100
- krawężnik 15 x 30 x 100 wtopiony
- opornik 12 x 25 x 100 wtopiony
- krawędź pobocza/ pasa postojowego
- Ø 0,60 m L=10,0 m — przepust pod jezdnią, średnica, długość, km
- A120PS l=6m — rura osłonowa dwudzielna teletechnika
- A100PS l=6m — rura osłonowa dwudzielna energetyka
- PEHD Ø400 L=6,0m — przepust pod zjazdem (materiał, średnica,długość)
- rura PVC Ø 400 mm
- umocnienie z betonowych płyt ażurowych na podsyp. cem piask.
- chodnik
- zjazd z kostki betonowej
- zjazd żwirowy
- naw. pasa postojowego z kruszywa łamanego
- zatoka autobusowa z kostki betonowej
- krawędź istn. drogi
- rów odwadniający
- ściek typu mulda
- studzienka kanalizacyjna inspekcyjna Ø 425
- przykanalik PVC Ø 200
- wpust uliczyn Ø 500

UWAGA:

Wszystkie przepusty pod zjazdami i skrzyżowaniami należy wyspożyć w betonowe prafabrykowane ścianki czołowe.

Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg
Publicznych w Radomiu
ul. Graniczna 24
26-600 Radom

Jednostka projektowa:
PRW
Deskurów 40,
07-201 Wyszków
mgr inż. Przemysław Woźniak 606-136-870
inż. Rafał Urbaniak 600-269-524
mgr inż. Jan Woźniak 669-978-903
fax: 22-211-12-50
email: prwpwozniak@wp.pl

Stadium P.B.	**Zadanie:** **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3502 W Przytyk Wawrzyszów wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Dobrzyca ”**
Kod CPV: 71.32.20.00-4	
Nr tomu: I	**Obiekt budowlany:** droga powiatowa 3502 W
Branża: ZBIORCZA	**Tytuł rysunku:** *PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU*

Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	tech. Sławomir Trzpil	UAN-II-K-8386/39/82	
Sprawdzający	mgr inż.Marcin Szerszenowicz	MAZ/0117/PWOD/ /09	
Opracował	mgr inż. Przemysław Woźniak		
Opracował	mgr inż. Piotr Tuzimek		
Opracował	inż. Rafał Urbaniak		
Projektant -br. mostowa	mgr inż. Tomasz Pryt	SWK/0166/PWOM/04	
Projektant -br. teletechniczna	inż. Stanisław Olszewski	0022/96/U	
Data opr.: 11.2010	**Skala:** 1:1000	**Nr rys.:** 3	**Arkusz:** 9/9