Mapa dla celów projektowych

Droga powiatowa Przytyk - Wawrzyszów
gmina Przytyk
obręby: Przytyk, Oblas, Krzyszkowice
skala 1 : 1000

Treść mapy odpowiada fragmentowi numerycznej mapy zasadniczej z zasobu PODGiK - arkusze 7.156.20.07.3, 7.156.20.12.1, 7.156.20.12.3, 7.156.20.17.1 i 7.156.20.17.3.
*Mapę zaktualizowano w ramach pracy geodezyjnej **KERG 1571-44/2010.***
Mapa wektorowa w granicach obszaru oznaczonego pomarańczową linią przeznaczona jest dla celów projektowych.

Starostwo Powiatowe w Radomiu
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linią czerwoną dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 2010-08-27 i zaewidencjonowano pod nr 1571-44/10
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Radom, dn. 2010-08-27
Z up. STAROSTY
inż. Arkadiusz Góźdź
p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji i nie zostały odnalezione w terenie w czasie procedur geodezyjnych związanych z aktualizacją istniejącej treści mapy.



Biuro Usług Geodezyjnych, Prawnych
I Wyceny Nieruchomości
26-600 RADOM ul. 25-go Czerwca 11
Tel/fax /048/ 363 96 06
Email: **geodezja@polcik.radom.pl**

Radom, 27. 08. 2010r.

Poniższe działki leżące w pasie drogowym, które uległy podziałowi są w trakcie wydawania decyzji podziałowych.

GMINA PRZYTYK 142509_2

Obręb Oblas 0019
KERG 1571-46/10

448/1	226/1	15/6
8/9	11/1	15/4
8/11	12/1	519/4
525/15	13/8	10
5/5	13/6	512
5/3	14/9	514
1/7	14/11	
227/3	15/8	

Obręb Przytyk 0023
KERG 1507-39/10

516	551/10
515/8	515/12

Obręb Krzyszkowice 0026
KERG 1571-50/10

385/1	284/5	333/4
398/1	324/7	335/1
143/12	324/9	342/1
216/10	324/11	338/1
143/10	327/1	448/5
144/1	326/1	448/3
197/3	332/7	407
216/12	332/11	392/1
216/14	332/9	392/2
284/7	332/13	

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Rafał Połcik
Uprawnienia zaw. nr 8941

LEGENDA

- linia rozgraniczenia
- obrzeże
- krawędź nawierzchni z bet. asfaltowego
- krawężnik 15 x 30 x 100
- krawężnik 15 x 30 x 100 wtopiony
- opornik 12 x 25 x 100 wtopiony
- krawędź pobocza/ pasa postojowego
- Ø 0,60 m L=10,0 m — przepust pod jezdnią, średnica, długość, km
- A120PS l=6m — rura osłonowa dwudzielna teletechnika
- A100PS l=6m — rura osłonowa dwudzielna energetyka
- PEHD Ø400 L=6,0m — przepust pod zjazdem (materiał, średnica,długość)
- rura PVC Ø 400 mm
- umocnienie z betonowych płyt ażurowych na podsyp. cem piask.
- chodnik
- zjazd z kostki betonowej
- zjazd żwirowy
- naw. pasa postojowego z kruszywa łamanego
- zatoka autobusowa z kostki betonowej
- krawędź istn. drogi
- rów odwadniający
- ściek typu mulda
- studzienka kanalizacyjna inspekcyjna Ø 425
- przykanalik PVC Ø 200
- wpust uliczyn Ø 500

UWAGA:
kolorem niebieskim oznaczono na mapie opracowanie projektowe drogi wojewódzkiej nr 740 firm REM-PROJEKT i URBAN-MEDIA które nie stanowi część niniejszego opracowania. Wskazany fragment projektu drogi wojewódzkiej ma na celu określenie granicy pomiędzy projektami przebudowy drogi wojewódzkiej 740 a drogi powiatowej 3502 W.

Wszystkie przepusty pod zjazdami i skrzyżowaniami należy wyspożyć w betonowe prafabrykowane ścianki czołowe.

Zamawiający:	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24 26-600 Radom		
Jednostka projektowa:	PRW Deskurów 40, 07-201 Wyszków mgr inż. Przemysław Woźniak 606-136-870 inż. Rafał Urbaniak 600-269-524 mgr inż. Jan Woźniak 669-978-903 fax: 22-211-12-50 email: prwpwozniak@wp.pl		
Stadium P.B. *Kod CPV:* 71.32.20.00-4	*Zadanie:* **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3502 W Przytyk Wawrzyszów wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Dobrzyca ”**		
Nr tomu: I	*Obiekt budowlany:* droga powiatowa 3502 W		
Branża: ZBIORCZA	*Tytuł rysunku:* *PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU*		
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	tech. Sławomir Trzpil	UAN-II-K-8386/39/82	
Sprawdzający	mgr inż.Marcin Szerszenowicz	MAZ/0117/PWOD/ /09	
Opracował	mgr inż. Przemysław Woźniak		
Opracował	mgr inż. Piotr Tuzimek		
Opracował	inż. Rafał Urbaniak		
Projektant -br. mostowa	mgr inż. Tomasz Pryt	SWK/0166/PWOM/04	
Projektant -br. teletechniczna	inż. Stanisław Olszewski	0022/96/U	
Data opr.: 11.2010	*Skala:* 1:1000	*Nr rys.:* 3	*Arkusz:* 1/9