

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :
 Zbior :C:\Ulica\Ulica1274\C:\Ulica\Ulica1274\PZDP PRZEJAZD.niw
 Utworzony: dn.2010-10-28 godz.12:36:53

PIKIETAŻ NADMIAR(*)	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP		
9773,00 0,00	0,02	1,19					
9821,00 51,53	0,07	1,05	48,00	2,15	53,69	2,15	51,53
9871,50 96,25	0,07	0,86	50,50	3,34	48,05	3,34	44,71
9925,00 134,78	0,18	0,83	53,50	6,51	45,05	6,51	38,54
9977,00 175,24	0,03	0,94	52,00	5,41	45,88	5,41	40,46
10035,50 231,03	0,05	1,05	58,50	2,27	58,06	2,27	55,78
10090,00 282,38	0,08	0,96	54,50	3,43	54,78	3,43	51,35
10144,25 347,34	0,00	1,51	54,25	2,16	67,13	2,16	64,97
10171,00 380,78	0,13	1,12	26,75	1,71	35,16	1,71	33,44
10195,00 400,46	0,16	0,82	24,00	3,50	23,17	3,50	19,67
10223,00 419,71	0,13	0,85	28,00	4,09	23,35	4,09	19,26
10241,00 432,05	0,22	0,86	18,00	3,11	15,45	3,11	12,34
10272,00 462,77	0,04	1,37	31,00	3,95	34,66	3,95	30,71
10299,00 502,14	0,02	1,60	27,00	0,75	40,13	0,75	39,38
10353,50 586,84	0,00	1,53	54,50	0,55	85,25	0,55	84,70
10409,00 658,99	0,08	1,16	55,50	2,28	74,44	2,28	72,16
10458,00	0,05	0,96	49,00	3,29	51,78	3,29	48,49

			obliczRobot.txt				
707,49			51,00	1,93	54,25	1,93	52,32
10509,00 759,81	0,02	1,17	52,00	4,83	47,24	4,83	42,41
10561,00 802,22	0,16	0,65	56,00	6,81	44,20	6,81	37,39
10617,00 839,61	0,08	0,93	54,00	3,25	59,74	3,25	56,50
10671,00 896,11	0,04	1,28	52,00	2,27	62,45	2,27	60,18
10723,00 956,29	0,05	1,12	55,00	4,28	51,65	4,28	47,38
10778,00 1003,66	0,11	0,76	54,50	5,92	40,02	5,92	34,10
10832,50 1037,76	0,11	0,71	51,50	5,88	38,70	5,88	32,82
10884,00 1070,58	0,12	0,79	57,00	5,78	52,81	5,78	47,03
10941,00 1117,62	0,08	1,06	48,50	2,48	59,42	2,48	56,94
10989,50 1174,56	0,02	1,39	52,00	0,77	66,33	0,77	65,56
11041,50 1240,12	0,01	1,16	50,50	1,34	59,94	1,34	58,60
11092,00 1298,72	0,04	1,21	53,00	1,96	60,13	1,96	58,17
11145,00 1356,90	0,03	1,06	51,50	1,87	50,45	1,87	48,58
11196,50 1405,48	0,04	0,90	53,00	1,78	51,49	1,78	49,71
11249,50 1455,18	0,03	1,04	43,50	1,77	37,94	1,77	36,18
11293,00 1491,36	0,06	0,70	51,50	5,18	30,82	5,18	25,64
11344,50 1517,00	0,15	0,49	54,00	4,45	36,30	4,45	31,85
11398,50 1548,85	0,02	0,85	51,50	4,57	38,02	4,57	33,45
11450,00 1582,30	0,16	0,62	53,50	4,76	36,40	4,76	31,64
11503,50 1613,94	0,02	0,74	53,00	0,75	41,03	0,75	40,28
11556,50 1654,23	0,01	0,81	52,00	3,04	39,61	3,04	36,58
11608,50 1690,80	0,11	0,71	52,50	16,20	35,57	16,20	19,37
Strona 2							

obliczRobot.txt							
11661,00 1710,17	0,51	0,64	51,00	20,26	31,60	20,26	11,34
11712,00 1721,51	0,29	0,60	52,50	19,22	24,21	19,22	4,99
11764,50 1726,50	0,45	0,33	24,00	8,69	9,14	8,69	0,45
11788,50 1726,95	0,28	0,43	56,00	18,00	20,77	18,00	2,77
11844,50 1729,72	0,36	0,31	47,00	15,21	15,53	15,21	0,32
11891,50 1730,04	0,28	0,35	52,50	13,05	20,68	13,05	7,62
11944,00 1737,66	0,21	0,43	49,50	13,28	23,00	13,28	9,73
11993,50 1747,39	0,32	0,50	54,00	9,86	36,83	9,86	26,97
12047,50 1774,36	0,04	0,87	52,50	2,01	46,83	2,01	44,82
12100,00 1819,18	0,03	0,92	53,00	7,61	40,91	7,61	33,30
12153,00 1852,47	0,25	0,63	53,00	10,74	29,28	10,74	18,54
12206,00 1871,01	0,15	0,48	52,50	8,54	26,95	8,54	18,41
12258,50 1889,42	0,17	0,55	53,50	9,19	31,36	9,19	22,17
12312,00 1911,59	0,17	0,62	50,50	8,16	32,16	8,16	24,00
12362,50 1935,59	0,15	0,65	49,50	8,27	27,17	8,27	18,90
12412,00 1954,49	0,18	0,45	55,00	7,65	28,66	7,65	21,01
12467,00 1975,50	0,10	0,60	77,00	17,09	38,21	17,09	21,12
12544,00 1996,62	0,35	0,40	51,50	15,29	26,09	15,29	10,80
12595,50 2007,42	0,25	0,62	54,00	15,93	19,82	15,93	3,88
12649,50 2011,30	0,34	0,12	53,50	14,35	6,83	6,83	-7,52
12703,00 2003,79	0,19	0,14	51,00	9,71	17,03	9,71	7,32
12754,00 2011,11	0,19	0,53	52,00	8,64	31,93	8,64	23,29
12806,00 2034,40	0,14	0,70					

			obliczRobot.txt				
12859,50	0,14	0,43	53,50	7,63	30,17	7,63	22,54
2056,94							
12894,50	0,16	0,49	35,00	5,28	16,08	5,28	10,80
2067,74							
12947,00	0,18	0,44	52,50	8,91	24,38	8,91	15,47
2083,21							
12998,50	0,06	0,67	51,50	6,08	28,53	6,08	22,44
2105,66							
13052,50	0,17	0,44	54,00	6,04	29,81	6,04	23,77
2129,43							
13097,00	0,16	0,57	44,50	7,22	22,38	7,22	15,16
2144,59							
13149,00	0,17	0,56	52,00	8,60	29,38	8,60	20,78
2165,36							
13189,29	0,00	1,67	40,29	3,46	44,87	3,46	41,41
2206,77							

 RAZEM 454,34 2661,11 446,82

Nadmiar WYKOP 2206,77m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP