


Skala 1:25

Murek przy komorach wpadowych



ZESTAWIENIE STALI na 1 mb				
Nr	Ø [mm]	Długość [cm]	Ilość sztuk	Długość razem [m]
1	10	200	5	10.00
2	10	100	10	10.00
Długość razem: [m]				20.00
Masa 1 m: [kg]				0.617
Masa razem: [kg]				12.34
Masa ogółem: [kg]				12


Wykonać 20.0 m

$$M = 20.0 \times 12.34 = 247 \text{ kg} = 0.247 \text{ Mg}$$

$$V_B = 4.6 \text{ m}^3$$

UWAGI:

1. Wymiary prętów zbrojeniowych
podano w ich osiach.



ZESTAWIENIE STALI

Nr	Ø [mm]	Długość [cm]	Ilość sztuk	Długość razem [m]
11	10	82	22	18,04
12	10	74	15	11,10
13	10	104	38	39,52
14	10	239	16	38,24
15	10	172	6	10,32
16	10	20	6	1,20
Długość razem: [m]				118,42
Masa 1 m: [kg]				0,617
Masa razem: [kg]				73,1
Masa ogółem: [kg]				73

Wykonać dwie ściany




$$M = 2 \times 73 = 146 \text{ kg} = 0.146 \text{ Mg}$$

$$V_B = 1.6 \text{ m}^3$$

$$F_D = 10.0 \text{ m}^2$$

UWAGI:

1. Wymiary prętów zbrojeniowych podano w ich osiach.

		
<p align="center">INWESTOR KONIN PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. OKÓLNA 6, 62-510 KONIN</p>		
<p>TEMAT:</p>	<p>Rozbudowa ul. Spacerowej i ul. Polnej wraz z budową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3522W Pionki - Podgóra w mieście Pionki</p>	
<p>ZAMAWIAJĄCY:</p>	<p>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W RADOMIU UL. GRANICZNA 24 26-600 RADOM</p>	
<p>INWESTOR:</p>	<p>ZARZĄD POWIATU RADOMSKIEGO UL. TADEUSZA MAZOWIECKIEGO 7 26-600 RADOM</p>	
<p>BRANŻA:</p>	<p>MOSTOWA</p>	
<p>TREŚĆ RYSUNKU:</p>	<p><i>Drobne elementy betonowe</i></p>	
<p>STANOWISKO</p>	<p>IMIE I NAZWISKO</p>	<p>PODPIS</p>
<p>PROJEKTANT:</p>	<p>mgr inż. Michał Wołoszyński</p>	
	<p>WKP/0073/POOM/05 do proj. bez ograniczeń w specjalności mostowej</p>	
<p>SPRAWDZAJĄCY:</p>	<p>mgr inż. Krzysztof Fidler</p>	
	<p>263/85/Pw mostowe bez ograniczeń</p>	
<p>DATA:</p>	<p>SKALA:</p>	<p>NR RYSUNKU:</p>
<p>28.06.2019 r.</p>	<p>1 : 25</p>	<p>24</p>